

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA - VERONA
È copia conforme

[Handwritten signature]



La presente deliberazione, che consta di fasciate numero pari a quella numerate, è copia conforme e viene rilasciata per uso amministrativo.


AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Piano stralcio di integrazione al PAI

TORRENTE PELLICE IN LOCALITÀ' AIRAUDI DEL COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter e succ. modif. e integr.

Relazione tecnica



La presente deliberazione, che
consta di fasciate numero pari
a quella numerate, è copia
conforme e viene rilasciata per
uso amministrativo.

**Progetto di Variante al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
Torrente Pellice in località Airaudi del comune di Villafranca Piemonte**

Relazione Tecnica

La frazione di Airaudi, nella quale, da informazioni assunte, risiedono circa 19 famiglie, è posto in sponda destra del T. Pellice, nel tratto compreso tra la confluenza Chisone-Pellice e la confluenza Pellice-Po.

L'assetto di progetto del corso d'acqua, definito nel PSFF, prevede un limite di progetto fra la fascia B e la fascia C, a difesa dei nuclei frazionali di Miglioretti e S. Michele posti in posizione immediatamente retrostante l'abitato di Airaudi che pertanto si trova ubicato in fascia B. Il limite di fascia A è posto su un rilevato arginale presente in prossimità della sponda destra e posto a difesa della stessa frazione di Airaudi.

Da fonti storiche, la località Airaudi è stata interessata dalle piene del T. Pellice almeno nel 1920, 1928, 1949 e 1977.

In occasione della piena dell'ottobre 2000, il rilevato arginale sul quale risulta attestato il limite di fascia A ha comunque svolto funzione di contenimento dei livelli; da un recente rilievo del Magistrato per il Po è possibile riscontrare che, almeno localmente, le dimensioni in quota del medesimo sono paragonabili ai livelli attesi per la piena di riferimento desumibili dalla Direttiva Piena di Progetto. Pertanto, l'attuazione del Piano secondo le linee di intervento oggi vigenti, porrebbe la località Airaudi tra due sistemi arginali.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Autorità di bacino con nota n. 106 del 23.01.2002, ha richiesto al Magistrato per il Po di verificare, nell'ambito della progettazione degli interventi di contenimento dei livelli idrici individuati dal limite di progetto della fascia B, le possibilità di difesa dell'abitato di Airaudi e contestualmente le necessità di mantenimento o ripristino dei volumi idrici invasabili in fascia B.

Con nota n. 5578 del 23.09.2002 la Regione Piemonte ha condiviso la necessità di difesa della frazione di Airaudi, proponendo l'adozione di una variante al PSFF.

L'AIPO con nota n. 2593 del 13.02.2003 nel trasmettere i rilievi topografici del torrente Pellice realizzati a valle dell'evento del 2000, ha condiviso la necessità di difendere la frazione di Airaudi.

Alla luce di quanto sopra riportato si propone una variante al PSFF consistente in una modifica al limite di progetto fra la fascia B e la fascia C (vedi cartografia allegata), che persegue l'obiettivo di contenere i livelli di piena duecentennali anche in corrispondenza della località Airaudi attraverso la verifica e l'eventuale adeguamento del sistema arginale esistente.

Si ritiene tuttavia opportuno sottolineare la necessità che la competente Autorità Idraulica predisponga il progetto delle opere idrauliche conseguenti al limite di progetto della fascia B e degli eventuali ulteriori interventi necessari al mantenimento o al ripristino dei volumi idrici invasabili in fascia B in sponda destra e sinistra in corrispondenza di tale tratto di corso d'acqua.